Vitória, 14 de julho de 2009.

Concorrência nº. 01/2009 – SJES - Processo nº 6.148/05/2009 – EOF

Ref.: Esclarecimento 1.

Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado por empresa interessada no certame, segue abaixo questionamento da empresa seguido da respectiva resposta:

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA:

1) *O item 08.01.13 da planilha orçamentária exclui o fornecimento de barra de apoio e chapa metálica da porta P9, porém, no projeto de arquitetura – detalhes de esquadrias – prancha 01/13 constam esses materiais. É para excluir mesmo?*

RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA:

Sim. A porta deverá ser orçada e instalada sem esses acessórios.

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA:

2) *A tubulação de esgoto Ø 150mm (prancha 1/33) que passa dentro do terreno da Justiça Federal já existe? Devemos considerar somente os 20m que constam na planilha orçamentária?*

RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA:

Sim. A tubulação dimensionada na planilha orçamentária refere-se somente ao trecho não executado. Neste caso, trata-se do trecho na saída do esgoto na Av. Beira Mar (da CI-16 até o ponto de coleta da CESAN).

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA:

3) *Qual a dimensão das placas de obra?*

RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA:

Foram previstas duas placas de obra com 4m² cada uma.

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA:

4) *Nos itens 08.01.01 a 08.01.14 da planilha orçamentária não está contemplado batentes (marcos). No item 08.01.04 não está contemplado guarnições (alizares) e também batentes. O contratante fornecerá os mesmos?*

RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA:

O item 08.01.04 refere-se a vãos aonde já foram instalados os marcos. Considerar apenas a porta e os alisares.
Os demais itens referidos devem contemplar no preço tanto os alisares como os marcos.

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA:

5) *No item 09 – Ferragens – não foi considerado fornecimento e instalação de dobradiças. Elas serão fornecidas pelo contratante? Também não está considerado fornecimento de fechos para portas de duas bandeiras, conforme especificado no projeto.*

RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA:

Os fechos estão contemplados no item 09.03 (com o nome Trincos). As dobradiças não serão fornecidas pelo contratante e devem ser consideradas no preço das portas, já que são necessárias à sua instalação.

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA:

6) *Nos itens de esquadrias de madeira não foi considerada aplicação de verniz, somente selador. Esse serviço será executado em outro contrato?*

RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA:

Sim.

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA:

7) *Qual a especificação do revestimento laminado melamínico para as portas de madeira?*

RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA:

Utilizar como referência a especificação constante do detalhe da esquadria P16, na prancha 03/13 - chapa com resina melamínica à baixa pressão, marca de referência Eucatex, modelo Formidur BP, 2,5mm, cor areia Jundiaí.

Esclarecimento disponibilizado por:
JULIANA SILVA PRADO LUCHI
SUPERVISORA
Seção de Licitações
Tel.: 27-3183-5105
e-mail: selic@jfes.jus.br