ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

VARA FEDERAL DE SERRA - ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	
				P. UNIT.	P. TOTAL
01	**DIVISÓRIAS**				
01.02	**Divisórias em painéis miolo colmeia, esp.35mm, modelo Divilux 35, cor cristal, revestimento em chapa dura de fibras de eucalipto prensadas, marca de referência: Eucatex, modelo: Formidur BP Plus, acabamento em resina melamínica de baixa pressão, estrutura em perfis cinza**				**7.040,78**
01.02.01	Divisórias PPP	m²	37,90	71,66	2.715,91
01.02.02	Divisórias PVP, vidro incolor 4mm	m²	15,11	71,66	1.082,78
01.02.03	Divisórias PV, vidro incolor 4mm	m²	9,30	71,66	666,44
01.02.04	Fornecimento e instalação de portas para divisória, com a mesma especificação acima, ferragens cromadas com fechadura tipo tubular, chave central e trava de segurança, (80 x 210) cm - painel cego.	unidade	4,00	214,85	859,40
01.02.05	Fornecimento e instalação de portas para divisória, com a mesma especificação acima, ferragens cromadas com fechadura tipo tubular, chave central e trava de segurança, (80 x 210) cm - com visor	unidade	2,00	257,82	515,64
01.02.06	Fabricação e instalação de balcão em divisória apoiado em painel de divisória, nas dimensões 40x225x110cm - Cartório pavimento térreo	unidade	1,00	505,52	505,52
01.02.07	Fabricação e instalação de balcão em divisória apoiado em painel de divisória, com vidro superior, nas dimensões 40x150x110cm - Distribuição pavimento térreo	unidade	1,00	695,09	695,09
02	**ESQUADRIAS**				**9.626,19**
02.01	**Esquadrias de Ferro**				
02.01.01	Fornecimento e instalação de grade de proteção em ferro	m²	8,80	305,44	2.687,87
02.02	**Persianas**				
02.02.01	Fornecimento e instalação de persianas verticais em tecido com blackout, cor Mineralis Agata com bandôes de duas laterais, marca de referência Criativa	m²	78,24	88,68	6.938,32
03	**VIDROS**				**1.431,67**
03.01	**Espelhos**				
03.01.01	Fornecimento e colocação de espelho de sobrepor 4mm, oval 60x80 cm, com acabamento e moldura em perfil de aço escovado, sem inclinação	un	9,00	132,70	1.194,30
03.01.02	Fornecimento e colocação de espelho de sobrepor 4mm, oval 60x80 cm, com acabamento e moldura em perfil de aço escovado, com inclinação	un	1,00	237,37	237,37
04	**COBERTURA**				**2.174,50**
04.01	Execução de cobertura em telhas onduladas translúcidas em poliéster reforçado com fibra de vidro, dimensões 1100x3660mm	m²	25,00	40,76	1.019,00
04.02	Execução de estrutura de madeira para telha ondulada translúcida, conforme projeto	m²	25,00	46,22	1.155,50
05	**REVESTIMENTOS EXTERNOS**				**3.855,41**
05.01	Fabricação e instalação de chapa em alumínio composto - marca de referência KYNAR 4500	m²	12,00	205,00	2.460,00
05.02	Pintura em tinta acrílica sob marquise e na fachada frontal	m²	37,00	14,02	518,74
05.03	Fornecimento e instalação de goivete em alumínio 2x2cm	m	30,00	17,09	512,70
05.04	Pintura esmalte sintetico sobre fundo anticorrosivo - grades de ferro	m²	17,60	20,68	363,97
06	**FORRO**				**246,00**
06.01	Recomposição de forro de gesso liso	m²	12,00	20,50	246,00
07	**INSTALAÇÕES**				**99.728,26**
07.01	Instalações elétricas	cj	1,00	22.614,76	22.614,76

ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

VARA FEDERAL DE SERRA - ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	
				P. UNIT.	P. TOTAL
07.02	Cabeamento Estruturado	cj	1,00	27.005,56	27.005,56
07.03	Instalações de combate a incêndio	cj	1,00	3.353,46	3.353,46
07.04	Intalações de ar condicionado	cj	1,00	42.534,81	42.534,81
07.05	Instalações hidrosanitárias	cj	1,00	4.219,67	4.219,67
08	**PAISAGISMO**				**4.497,36**
08.01	**ARBUSTOS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL**				
08.01.01	Pingo de ouro	unidade	21,00	3,37	70,77
08.01.02	Mini-Ixora	unidade	45,00	5,29	238,05
08.01.03	Sagu - Cycas Revoluta	unidade	5,00	433,86	2.169,30
08.01.04	Seixo rolado	m²	18,00	112,18	2.019,24
09	**SINALIZAÇÃO VISUAL**				**5.440,39**
09.01	Placas de sinalização das portas dos setores em alumínio escovado; Fixação: estas placas deverão ser removíveis e de fundo adesivo; Espessura das placas: 01mm (um milímetro); Cor das placas: Cinza claro; Cor das letras: Preto; Fonte das letras: Arial, Estilo normal, Tamanho variável conforme o texto.	unidade	15,00	7,27	109,05
09.02	Placas de banheiro feminino em PVC com fundo adesivo dimensões: 15cm X 15cm - Cores: Fundo Cinza claro, pictograma preto, Borda preto	unidade	1,00	11,69	11,69
09.03	Placas de banheiro masculino em PVC com fundo adesivo dimensões: 15cm X 15cm - Cores: Fundo Cinza claro, pictograma preto, Borda preto	unidade	1,00	11,69	11,69
09.04	Letreiro em marquise com letras tipo block letter (com relevo), confeccionado em chapa aço galvanizada com acabamento em pintura na cor preto, instaladas no alucobond através de pinos normais para fixação	unidade	1,00	5.307,96	5.307,96
10	**DESPESAS FINAIS**				**2.344,81**
10.01	Limpeza geral no final da obra	m²	481,48	4,87	2.344,81
11	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**9.431,90**
11.01	Administração local da obra	unidade	1,00	9.431,90	9.431,90
			TOTAL GERAL		**R$ 145.817,27**

ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ES

VARA FEDERAL DE SERRA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTABILIZADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	
				P. UNIT.	P. TOTAL
07.01	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTABILIZADA**				
07.01.01	**Eletrodutos**				
07.01.01.01	Eletroduto rígido em pvc 1" , incluive conexões , marca de ref. Tigre	m	17,50	9,82	171,85
07.01.01.02	Eletroduto rígido em pvc 1 1/2" , incluive conexões , marca de ref. Tigre	m	15,80	12,70	200,66
07.01.02	**Caixas de passagem e derivação:**				
07.01.02.03	Caixa de passagem em PVC 40x40 de sobrepor - marca de referência TIGRE	pç	1,00	92,70	92,70
07.01.03	**Condutores**				
07.01.03.01	Cabo flexível,têmpera mole classe 5, Pirastic Flex 450/750V #4,0mm2 (NBR 6148) ref. Pirelli ou similar	m	790,00	3,24	2.559,60
07.01.04	**Luminárias, Lâmpadas e Reatores**				
07.01.04.01	Fornecimento e instalação de Luminária de sobrepor, corpo em chapa de aço pintado em branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio, marca de referência Abalux, modelo A507, com duas lâmpadas trifósforo 32W - 127V, marca de referência Osram e reator eletrônico com alto fator de potência marca de referência Osram	cj	61,00	176,76	10.782,36
07.01.04.02	Fornecimento e instalação de Luminária de sobrepor, corpo em chapa de aço pintado em branco, refletor repuxado em alumínio anodizado, difusor em vidro transparente, marca de referência Abalux, modelo EF07-S226, com duas lâmpadas eletrônicas 18W - 127V, marca de referência Osram Dulux D/E e reator eletrônico com alto fator de potência marca de referência Osram	cj	11,00	95,49	1.050,39
07.01.06	**Equipamentos**				
07.01.06.01	Fornecimento e instalação de transformador isolador	cj	1,00	7.077,28	7.077,28
07.01.07	**Quadros e disjuntores**				
07.01.07.01	Fornecimento e montagem de quadro conforme projeto	cj	1,00	679,92	679,92
				TOTAL	**22.614,76**

Obs.: As canaletas sistema X, assim como as tomadas estão incluídas na planilha de cabeamento estruturado

ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ES

VARA FEDERAL DE SERRA

CABEAMENTO ESTRUTURADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	
				P. UNIT.	P. TOTAL
07.02	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**				
	Fornecimento de instalação de:				
07.02.01	Canaleta tipo sistema X 110x20mm - marca de referência PIAL, código 300 46, inclusive luvas, cotovelos e tampas de extremidade	m	149,16	34,67	5.171,38
07.02.02	Acoplador para canaleta marca de ref. PIAL código 6750 53	un	62,00	8,21	509,02
07.02.03	Eletroduto rígido em pvc 1" , incluive conexões , marca de ref. Tigre	m	1,70	9,82	16,69
07.02.04	Idem Ø 1 1/4"	m	2,70	11,27	30,43
07.02.05	Idem Ø 1 1/2"	m	36,15	12,70	459,11
07.02.06	Idem Ø 2 1/2"	m	6,40	23,87	152,77
07.02.07	Caixa de passagem em PVC 20x20 de sobrepor- marca de referência TIGRE	un	10,00	55,34	553,40
07.02.08	Caixa de passagem em PVC 40x40 de sobrepor - marca de referência TIGRE	un	1,00	92,70	92,70
07.02.09	Caixa para placas de 1 a 3 módulos marca de ref. PIAL código 6487 90	un	62,00	33,49	2.076,38
07.02.10	Placas para 2 postos marca de ref. PIAL PLUS código 6487 31	un	59,00	11,07	653,13
07.02.11	Placas para 3 postos marca de ref. PIAL PLUS código 6487 33	un	3,00	11,29	33,87
07.02.12	Tomada RJ45 cat.6 marca de referência PIAL PLUS código 6150 47	un	65,00	32,57	2.117,05
07.02.13	Tomada 2P+T 10A marca de referência PIAL PLUS código 6150 40	un	62,00	10,12	627,44
07.02.14	Cabo UTP - 4 pares CAT 6 marca de referência AMP	m	1.510,90	3,35	5.061,52
07.02.15	Patch cord de cabo UTP - 4 pares RJ45-RJ45 azul - flexível 2 m para dados, marca de referência AMP	un	132,00	25,69	3.391,08
07.02.16	Patch cord cabo UTP 4 pares RJ45-RJ45 cinza - flexível 2 m para voz marca de referência AMP	un	24,00	25,69	616,56
07.02.17	Patch cord cabo UTP 4 pares RJ45-RJ11 cinza - flexível 2 m para voz marca de referência AMP	un	24,00	12,22	293,28
07.02.18	Rack 32U x 19" com porta de acrílico fumê, pintura epoxi grafite, marca de referência Triunfo modelo Rack 19 "Plus, com guias de cabos verticais	un	1,00	1.916,93	1.916,93
07.02.19	Fornecimento, instalação e montagem de Patch panel 24 portas 1U com tomadas RJ45-cat5e , marca de referência AMP, em rack 19"	un	1,00	706,19	706,19
07.02.20	Fornecimento e instalação e montagem de Patch panel 48 portas 2U com tomadas RJ45-cat6 marca de referência AMP, em rack 19"	un	2,00	1.193,42	2.386,84
07.02.21	Calha horizontal de tomadas - com 10 tomadas 2P+T, marca de referência Triunfo	un	1,00	106,77	106,77
07.02.22	Guia de cabos horizontal fechado 1U de baixa densidade para rack 19" , marca de referência Furukawa	un	2,00	16,51	33,02
				TOTAL	**R$ 27.005,56**

ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ES

VARA FEDERAL DE SERRA

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	
				P. UNIT.	P. TOTAL
07.03	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**				
07.03.01	Fornecimento e colocação de extintor de incêndio de água pressurizada 10l, inclusive suporte para fixação	un	4,00	126,17	504,68
07.03.02	Fornecimento e colocação de extintor de incêndio de pó químico seco 4Kg, inclusive suporte para fixação	un	4,00	111,28	445,12
07.03.03	Fornecimento e colocação de extintor de incêndio de CO_2 4Kg, inclusive suporte para fixação	un	4,00	346,14	1.384,56
07.03.04	Seta de sinalização de saída de emergencia tipo luminária marca de ref. Aureon - BLL06XX/NEPL	un	6,00	169,85	1.019,10
				TOTAL	**R$ 3.353,46**

ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ES

VARA FEDERAL DE SERRA

INSTALAÇÕES DE AR CONDICONADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	
				P. UNIT.	P. TOTAL
07.04	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICONADO**				
07.04.01	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS TIPO SPLIT**				
07.04.01.01	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CASSETE, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL, MARCA DE REFERÊNCIA SPRINGER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	Un	4,00	6.030,44	24.121,76
07.04.01.02	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PISO-TETO, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL, MARCA DE REFERÊNCIA SPRINGER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	Un	1,00	4.763,83	4.763,83
07.04.02	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS TIPO JANELA**				
07.04.02.01	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, CAPACIDADE DE 10.000 BTU/H, 127V, COMANDO ELETRÔNICO, COMPRESSOR ROTATIVO, MARCA DE REFERÊNCIA SPRINGER DUO, DIMENSÕES FRONTAIS MÁXIMAS 54X37CM (LxA)	Un	7,00	1.267,74	8.874,18
07.04.02.02	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, 127V, COMANDO ELETRÔNICO, COMPRESSOR ROTATIVO, MARCA DE REFERÊNCIA SPRINGER MINIMAXI, DIMENSÕES FRONTAIS MÁXIMAS 57X38cm	Un	3,00	1.591,68	4.775,04
				TOTAL	**R$ 42.534,81**

ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ES

VARA FEDERAL DE SERRA

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	
				P. UNIT.	P. TOTAL
07.05	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**				
07.05.01	**TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DOS SPLITS**				
07.05.01.01	Fornecimento e instalação de tubo de PVC soldável 25mm	m	26,90	11,84	318,50
07.05.02	**Acessórios**				
07.05.02.01	Barra de apoio marca de referência DECA, linha Conforto, 2310 EBR	Unid.	1,00	574,32	574,32
07.05.02.02	Barra de apoio articulada, marca de referência DECA, linha Conforto, 2315 EBR	Unid.	1,00	1924,64	1.924,64
07.05.03	**Diversos**				
07.05.03.01	Revisão geral das instalações hidráulicas, inclusive substituição e reparos em louças e metais sanitários defeituosos	vb	1,00	776,21	776,21
07.05.03.02	Substituição de vaso sanitário existente por outro novo em louça branca, marca de referência Celite.	Unid.	1,00	303,44	303,44
07.05.03.03	Fornecimento e instalação de assento plástico para vaso sanitário, marca de referência Celite	Unid.	4,00	80,64	322,56
				TOTAL	**R$ 4.219,67**

ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ES

VARA FEDERAL DE SERRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	P. UNIT. R$	P. TOTAL R$
25	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				
25.01	**PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO**				**8.933,40**
25.01.04	MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO	mês	2,00	2.862,19	5.724,38
25.01.06	MÃO DE OBRA DE VIGIA NOTURNO	mês	2,00	1.604,51	3.209,02
25.02	**DESPESAS DIVERSAS**				
25.02.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,00	249,25	997,00
TOTAL GERAL					**9.431,90**

ANEXO 4

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
Seção Judiciária do Espírito Santo

COMPOSIÇÃO DO BDI para equipamentos

Bonificação	8,00%
ISS	
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
Despesas Financeiras	
Escritório Central	
Eventuais	
BDI Total	**12,09%**

COMPOSIÇÃO DO BDI para serviços

Bonificação	8,00%
ISS	4,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
Despesas Financeiras	1,00%
Escritório Central	6,00%
Eventuais	1,00%
BDI Total	**26,38%**

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

$$BDI = \frac{\{(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)\}}{(1 - E)} - 1, \text{ onde:}$$

A = DESPESAS FINANCEIRAS E/ OU SEGUROS;

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS E/ OU SEGUROS;

E = ISS + PIS + COFINS.

ANEXO 4

3 - Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras:

são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa.

B – Administração Central:

são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa.

C – Benefício/Lucro:

é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto.

D – Riscos Imprevistos e Seguros:

valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros estabelecidos no Projeto Básico.

E – Valores Relativos aos Tributos:

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 4% sobre o valor total da nota fiscal.

– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

ANEXO 3

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

VARA FEDERAL DE SERRA - ES

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	
				P. UNIT.	P. TOTAL
01	**DIVISÓRIAS**				
01.02	**Divisórias em painéis miolo colmeia, esp.35mm, modelo Divilux 35, cor cristal, revestimento em chapa dura de fibras de eucalipto prensadas, marca de referência: Eucatex, modelo: Formidur BP Plus, acabamento em resina melamínica de baixa pressão, estrutura em perfis cinza**				
01.02.01	Divisórias PPP	m²	37,90		
01.02.02	Divisórias PVP, vidro incolor 4mm	m²	15,11		
01.02.03	Divisórias PV, vidro incolor 4mm	m²	9,30		
01.02.04	Fornecimento e instalação de portas para divisória, com a mesma especificação acima, ferragens cromadas com fechadura tipo tubular, chave central e trava de segurança, (80 x 210) cm - painel cego.	unidade	4,00		
01.02.05	Fornecimento e instalação de portas para divisória, com a mesma especificação acima, ferragens cromadas com fechadura tipo tubular, chave central e trava de segurança, (80 x 210) cm - com visor	unidade	2,00		
01.02.06	Fabricação e instalação de balcão em divisória apoiado em painel de divisória, nas dimensões 40x225x110cm - Cartório pavimento térreo	unidade	1,00		
01.02.07	Fabricação e instalação de balcão em divisória apoiado em painel de divisória, com vidro superior, nas dimensões 40x150x110cm - Distribuição pavimento térreo	unidade	1,00		
02	**ESQUADRIAS**				
02.01	**Esquadrias de Ferro**				
02.01.01	Fornecimento e instalação de grade de proteção em ferro	m²	8,80		
02.02	**Persianas**				
02.02.01	Fornecimento e instalação de persianas verticais em tecido com blackout, cor Mineralis Agata com bandôes de duas laterais, marca de referência Criativa	m²	78,24		
03	**VIDROS**				
03.01	**Espelhos**				
03.01.01	Fornecimento e colocação de espelho de sobrepor 4mm, oval 60x80 cm, com acabamento e moldura em perfil de aço escovado, sem inclinação	un	9,00		
03.01.02	Fornecimento e colocação de espelho de sobrepor 4mm, oval 60x80 cm, com acabamento e moldura em perfil de aço escovado, com inclinação	un	1,00		
04	**COBERTURA**				
04.01	Execução de cobertura em telhas onduladas translúcidas em poliéster reforçado com fibra de vidro, dimensões 1100x3660mm	m²	25,00		
04.02	Execução de estrutura de madeira para telha ondulada translúcida, conforme projeto	m²	25,00		
05	**REVESTIMENTOS EXTERNOS**				
05.01	Fabricação e instalação de chapa em alumínio composto - marca de referência KYNAR 4500	m²	12,00		
05.02	Pintura em tinta acrílica sob marquise e na fachada frontal	m²	37,00		
05.03	Fornecimento e instalação de goivete em alumínio 2x2cm	m	30,00		
05.04	Pintura esmalte sintetico sobre fundo anticorrosivo - grades de ferro	m²	17,60		
06	**FORRO**				
06.01	Recomposição de forro de gesso liso	m²	12,00		
07	**INSTALAÇÕES**				
07.01	Instalações elétricas	cj	1,00		

ANEXO 3

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

VARA FEDERAL DE SERRA - ES

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	
				P. UNIT.	P. TOTAL
07.02	Cabeamento Estruturado	cj	1,00		
07.03	Instalações de combate a incêndio	cj	1,00		
07.04	Intalações de ar condicionado	cj	1,00		
07.05	Instalações hidrosanitárias	cj	1,00		
08	**PAISAGISMO**				
08.01	**ARBUSTOS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL**				
08.01.01	Pingo de ouro	unidade	21,00		
08.01.02	Mini-Ixora	unidade	45,00		
08.01.03	Sagu - Cycas Revoluta	unidade	5,00		
08.01.04	Seixo rolado	m²	18,00		
09	**SINALIZAÇÃO VISUAL**				
09.01	Placas de sinalização das portas dos setores em alumínio escovado; Fixação: estas placas deverão ser removíveis e de fundo adesivo; Espessura das placas: 01mm (um milímetro); Cor das placas: Cinza claro; Cor das letras: Preto; Fonte das letras: Arial, Estilo normal, Tamanho variável conforme o texto.	unidade	15,00		
09.02	Placas de banheiro feminino em PVC com fundo adesivo dimensões: 15cm X 15cm - Cores: Fundo Cinza claro, pictograma preto, Borda preto	unidade	1,00		
09.03	Placas de banheiro masculino em PVC com fundo adesivo dimensões: 15cm X 15cm - Cores: Fundo Cinza claro, pictograma preto, Borda preto	unidade	1,00		
09.04	Letreiro em marquise com letras tipo block letter (com relevo), confeccionado em chapa aço galvanizada com acabamento em pintura na cor preto, instaladas no alucobond através de pinos normais para fixação	unidade	1,00		
10	**DESPESAS FINAIS**				
10.01	Limpeza geral no final da obra	m²	481,48		
11	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				
11.01	Administração local da obra	unidade	1,00		
			TOTAL GERAL		

ANEXO 3

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ES

VARA FEDERAL DE SERRA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTABILIZADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	
				P. UNIT.	P. TOTAL
07.01	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTABILIZADA**				
07.01.01	**Eletrodutos**				
07.01.01.01	Eletroduto rígido em pvc 1" , incluive conexões , marca de ref. Tigre	m	17,50		
07.01.01.02	Eletroduto rígido em pvc 1 1/2" , incluive conexões , marca de ref. Tigre	m	15,80		
07.01.02	**Caixas de passagem e derivação:**				
07.01.02.03	Caixa de passagem em PVC 40x40 de sobrepor - marca de referência TIGRE	pç	1,00		
07.01.03	**Condutores**				
07.01.03.01	Cabo flexível,têmpera mole classe 5, Pirastic Flex 450/750V #4,0mm2 (NBR 6148) ref. Pirelli ou similar	m	790,00		
07.01.04	**Luminárias, Lâmpadas e Reatores**				
07.01.04.01	Fornecimento e instalação de Luminária de sobrepor, corpo em chapa de aço pintado em branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio, marca de referência Abalux, modelo A507, com duas lâmpadas trifósforo 32W - 127V, marca de referência Osram e reator eletrônico com alto fator de potência marca de referência Osram	cj	61,00		
07.01.04.02	Fornecimento e instalação de Luminária de sobrepor, corpo em chapa de aço pintado em branco, refletor repuxado em alumínio anodizado, difusor em vidro transparente, marca de referência Abalux, modelo EF07-S226, com duas lâmpadas eletrônicas 18W - 127V, marca de referência Osram Dulux D/E e reator eletrônico com alto fator de potência marca de referência Osram	cj	11,00		
07.01.06	**Equipamentos**				
07.01.06.01	Fornecimento e instalação de transformador isolador	cj	1,00		
07.01.07	**Quadros e disjuntores**				
07.01.07.01	Fornecimento e montagem de quadro conforme projeto	cj	1,00		
				TOTAL	

Obs.: As canaletas sistema X, assim como as tomadas estão incluídas na planilha de cabeamento estruturado

ANEXO 3

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ES

VARA FEDERAL DE SERRA

CABEAMENTO ESTRUTURADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	
				P. UNIT.	P. TOTAL
07.02	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**				
	Fornecimento de instalação de:				
07.02.01	Canaleta tipo sistema X 110x20mm - marca de referência PIAL, código 300 46, inclusive luvas, cotovelos e tampas de extremidade	m	149,16		
07.02.02	Acoplador para canaleta marca de ref. PIAL código 6750 53	un	62,00		
07.02.03	Eletroduto rígido em pvc 1" , incluive conexões , marca de ref. Tigre	m	1,70		
07.02.04	Idem Ø 1 1/4"	m	2,70		
07.02.05	Idem Ø 1 1/2"	m	36,15		
07.02.06	Idem Ø 2 1/2"	m	6,40		
07.02.07	Caixa de passagem em PVC 20x20 de sobrepor- marca de referência TIGRE	un	10,00		
07.02.08	Caixa de passagem em PVC 40x40 de sobrepor - marca de referência TIGRE	un	1,00		
07.02.09	Caixa para placas de 1 a 3 módulos marca de ref. PIAL código 6487 90	un	62,00		
07.02.10	Placas para 2 postos marca de ref. PIAL PLUS código 6487 31	un	59,00		
07.02.11	Placas para 3 postos marca de ref. PIAL PLUS código 6487 33	un	3,00		
07.02.12	Tomada RJ45 cat.6 marca de referência PIAL PLUS código 6150 47	un	65,00		
07.02.13	Tomada 2P+T 10A marca de referência PIAL PLUS código 6150 40	un	62,00		
07.02.14	Cabo UTP - 4 pares CAT 6 marca de referência AMP	m	1.510,90		
07.02.15	Patch cord de cabo UTP - 4 pares RJ45-RJ45 azul - flexível 2 m para dados, marca de referência AMP	un	132,00		
07.02.16	Patch cord cabo UTP 4 pares RJ45-RJ45 cinza - flexível 2 m para voz marca de referência AMP	un	24,00		
07.02.17	Patch cord cabo UTP 4 pares RJ45-RJ11 cinza - flexível 2 m para voz marca de referência AMP	un	24,00		
07.02.18	Rack 32U x 19" com porta de acrílico fumê, pintura epoxi grafite, marca de referência Triunfo modelo Rack 19 "Plus, com guias de cabos verticais	un	1,00		
07.02.19	Fornecimento, instalação e montagem de Patch panel 24 portas 1U com tomadas RJ45-cat5e , marca de referência AMP, em rack 19"	un	1,00		
07.02.20	Fornecimento e instalação e montagem de Patch panel 48 portas 2U com tomadas RJ45-cat6 marca de referência AMP, em rack 19"	un	2,00		
07.02.21	Calha horizontal de tomadas - com 10 tomadas 2P+T, marca de referência Triunfo	un	1,00		
07.02.22	Guia de cabos horizontal fechado 1U de baixa densidade para rack 19" , marca de referência Furukawa	un	2,00		
				TOTAL	

ANEXO 3

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ES

VARA FEDERAL DE SERRA

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	
				P. UNIT.	P. TOTAL
07.03	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**				
07.03.01	Fornecimento e colocação de extintor de incêndio de água pressurizada 10l, inclusive suporte para fixação	un	4,00		
07.03.02	Fornecimento e colocação de extintor de incêndio de pó químico seco 4Kg, inclusive suporte para fixação	un	4,00		
07.03.03	Fornecimento e colocação de extintor de incêndio de CO_2 4Kg, inclusive suporte para fixação	un	4,00		
07.03.04	Seta de sinalização de saída de emergencia tipo luminária marca de ref. Aureon - BLL06XX/NEPL	un	6,00		

ANEXO 3

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ES

VARA FEDERAL DE SERRA

INSTALAÇÕES DE AR CONDICONADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	
				P. UNIT.	P. TOTAL
07.04	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICONADO**				
07.04.01	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS TIPO SPLIT**				
07.04.01.01	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CASSETE, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL, MARCA DE REFERÊNCIA SPRINGER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	Un	4,00		
07.04.01.02	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PISO-TETO, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL, MARCA DE REFERÊNCIA SPRINGER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	Un	1,00		
07.04.02	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS TIPO JANELA**				
07.04.02.01	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, CAPACIDADE DE 10.000 BTU/H, 127V, COMANDO ELETRÔNICO, COMPRESSOR ROTATIVO, MARCA DE REFERÊNCIA SPRINGER DUO, DIMENSÕES FRONTAIS MÁXIMAS 54X37CM (LxA)	Un	7,00		
07.04.02.02	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, 127V, COMANDO ELETRÔNICO, COMPRESSOR ROTATIVO, MARCA DE REFERÊNCIA SPRINGER MINIMAXI, DIMENSÕES FRONTAIS MÁXIMAS 57X38cm	Un	3,00		
				TOTAL	

ANEXO 3

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ES

VARA FEDERAL DE SERRA

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	
				P. UNIT.	P. TOTAL
07.05	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**				
07.05.01	**TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DOS SPLITS**				
07.05.01.01	Fornecimento e instalação de tubo de PVC soldável 25mm	m	26,90		
07.05.02	**Acessórios**				
07.05.02.01	Barra de apoio marca de referência DECA, linha Conforto, 2310 EBR	Unid.	1,00		
07.05.02.02	Barra de apoio articulada, marca de referência DECA, linha Conforto, 2315 EBR	Unid.	1,00		
07.05.03	**Diversos**				
07.05.03.01	Revisão geral das instalações hidráulicas, inclusive substituição e reparos em louças e metais sanitários defeituosos	vb	1,00		
07.05.03.02	Substituição de vaso sanitário existente por outro novo em louça branca, marca de referência Celite.	Unid.	1,00		
07.05.03.03	Fornecimento e instalação de assento plástico para vaso sanitário, marca de referência Celite	Unid.	4,00		

ANEXO 3

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ES

VARA FEDERAL DE SERRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	P. UNIT. R$	P. TOTAL R$
25	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				
25.01	**PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO**				
25.01.04	MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO	mês	2,00		
25.01.06	MÃO DE OBRA DE VIGIA NOTURNO	mês	2,00		
25.02	**DESPESAS DIVERSAS**				
25.02.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,00		
TOTAL GERAL					