ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – EQUIPAMENTO SPLIT							
Aparelho	**Tipo**	**Potência [BTU/h]**	**Comprimento da Linha Projeto [m]**	**Local de Instalação**	**Área do Recinto Climatizado [m²]**	**Marca e Modelo de Referência**	**Observação**
1	Evaporadora de Embutir de alta pressão de insuflamento / Condensadora descarga vertical	60.000	30	Sala dos Racks - 1º Pavimento	27,5	HITACHI / RPI050D (EVAPORADORA) RAP050DS/DQ (CONDENSADORA) KCO0042 (CONTROLE)	Faz parte da instalação o fornecimento e instalação de dutos de insuflamento, e retorno de ar, e tubulação de drenagem isolada térmicamente. Linha frigorígena em cobre. Equipamento deve ser compatível com tubulação de 50 m de comprimento.