JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

MANUTENÇÃO DE FACHADAS

ANEXO 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	FONTE
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
01.01	Bandeja de proteção primária com tábuas - largura 2,50m	Fachadas - Prédios principal da Sede	m	62,50	189,67	11.854,38	TCPO14- 003.001.00002-SER
01.02	Tela de proteção de fachada em polietileno	Fachadas - Prédios principal da Sede	m²	746,00	13,16	9.817,36	TCPO14- 003.001.00005-SER
02	**REVESTIMENTOS E RECUPERAÇÕES**						
02.01	Remoção cuidadosa de cerâmicas soltas em fachadas	Fachadas - Prédios principal e anexo da Sede	m³	80,00	10,55	843,83	Composição de custo
02.02	Remoção cuidadosa de revestimento em argamassa	Fachadas - Prédios principal e anexo da Sede	m²	80,00	14,91	1.193,16	Composição de custo
02.03	Correções de reboco, em argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:9, inclusive regularização para reassentamento de cerâmica	Fachadas - Prédios principal e anexo da Sede	m²	80,00	25,21	2.017,02	SINAPI 5988 + BDI
02.04	Cerâmica 10x10 Elizabeth - Cristal bege, assentada com argamassa colante AC-III, marca de referância Quartzolite	Fachadas - Prédios principal e anexo da Sede	m²	50,00	56,79	2.839,53	COMPOSIÇÃO
02.05	Cerâmica 10x10 Elizabeth - Cristal Grafite, assentada com argamassa colante AC-III, marca de referância Quartzolite, inclusive rejuntamento flexível	Fachadas - Prédios principal e anexo da Sede	m²	30,00	56,79	1.703,72	COMPOSIÇÃO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

MANUTENÇÃO DE FACHADAS

ANEXO 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	FONTE
02.06	Rejuntamento flexível, areia/cinza ártico, marca de referência Quatzolite	Fachadas - Prédios principal e anexo da Sede	m²	80,00	7,25	580,00	LABOR UFES - 130226
02.07	Substituição do preenchimento de junta de movimentação com Juntaflex cores branca/café, marca de referência Rejuntabrás, inclusive delimitador de profundidade tipo tarucel (considerando 40% do comprimento total de junta)	Fachadas - Prédios principal e anexo da Sede	m	702,40	17,07	11.988,99	COMPOSIÇÃO
03	**LIMPEZA DE FACHADAS**						
03.01	**Limpeza de áreas em cerâmica, incusive clareamento de rejunte**						
03.01.01	Prédio principal	Sede da JFES	m²	4.625,00	3,21	14.842,74	COMPOSIÇÃO
03.01.02	Prédio anexo	Sede da JFES	m²	1.610,00	3,21	5.166,88	COMPOSIÇÃO
03.02	**Limpeza de áreas em alumínio composto**	Fachada frontal - Prédio principal	m²	720,00	3,83	2.755,33	COMPOSIÇÃO
03.03	**Limpeza de brises soleil em alumínio**	fachada posterior - prédio principal	m²	437,00	3,83	1.672,33	COMPOSIÇÃO
04	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						
04.01	Mão de obra de engenheiro civil pleno (4 horas por dia)	Geral	mês	2,00	17.866,33	35.732,65	LABOR UFES 920119 Leis Sociais 82,39%+BDI
04.02	Mão de obra de técnico de segurança do trabalho (2 horas por dia)	Geral	mês	1,00	4.195,18	4.195,18	LABOR UFES 310506 Leis Sociais 82,39%+BDI

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

MANUTENÇÃO DE FACHADAS

ANEXO 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	FONTE
04.03	Mão de obra de encarregado geral	Geral	mês	4,00	2.966,59	11.866,37	SINDUSCON + ENCARGOS SOCIAIS 82,39%+BDI
04.04	Locação de andaime tipo cadeirinha (considerando locação de 8 unidades por mês)	Geral	mês	4,00	2.729,81	10.919,23	Andaimes Lider + BDI
04.05	Locação de andaime fachadeiro (considerando área de 250m²)	Prédio anexo	mês	2,00	1.360,00	2.720,00	SINAPI 73618U
05	**SERVIÇOS GERAIS**						
05.01	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	Geral	m³	12,00	38,36	460,32	LABOR UFES 030304
05.02	Carga horizontal de entulho a 60m	Geral	m³	12,00	25,25	303,01	SINAPI - 72736/4 + BDI

Valor Total **R$ 133.472,03**