

ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO						
Aparelho	Tipo	Potência [BTU/h]	Comprimento da Linha Projeto [m]	Local de Instalação	Marca e Modelo de Referência	Observação
1	Evaporadora de Embutir de alta pressão de insuflamento / Condensadora de Descarga Vertical	60.000	30	Ed. Sede / Sala do Racks	HITACHI / RPI050D (EVAPORADORA) + RAP050DS (CONDENSADORA) + KCO0043 (CONTROLE REMOTO COM FIO)	Equipamento somente frio. Compressor Scroll, 380V
2	Split Inverter / Evaporadora de Hi-Wall / Condensadora de Descarga Horizontal	24.000	35	Ed. Sede / Sala de No-break	HITACHI (LINHA UTOPIA EVOLUTION) / RPK2,0FSNSM2 (EVAPORADORA) + RAA020AIV (CONDENSADORA) + PC- ARH (CONTROLE REMOTO COM FIO)	Equipamento somente frio, gás refrigerante R410a, 380V
3	Split Comum / Evaporadora de Piso-Teto / Condensadora de Descarga Vertical	24.000	10	Ed. Sede / Sala de Vigilância	HITACHI (LINHA UTOPIA) / RPC24AP (EVAPORADORA) + RAP24AL (CONDENSADORA) + KC00043 (CONTROLE REMOTO COM FIO)	Equipamento somente frio, gás refrigerante R410a, 220V