

Justiça Federal de Primeiro Grau
Seção Judiciária do Espírito Santo

Obra
MANUTENÇÃO E PINTURA DE FACHADAS - SUBSEÇÕES DE SERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM


Bancos
SINAPI - 11/2023 - Espírito Santo
SBC - 12/2023 - Espírito Santo
IOPES - 09/2023 - Espírito Santo

B.D.I.
18,07%

Encargos
SEM
Desoneração:
Horista: 99,64%
Mensalista:
62,91%

ANEXO 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERRA					55.237,10
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					791,16
1.1.1	JFES-PINT-011	Próprio	LOCAÇÃO DE CADEIRINHA SUSPENSÃO MANUAL - Considerada locação de duas cadeirinhas por dois meses	Mês	4	102,16	120,62	482,48
1.1.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	8	19,69	23,24	185,92
1.1.3	00010527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	4	26,00	30,69	122,76
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					346,41
1.2.1	JFES-REV-008 (Adaptada IOPES 010208)	Próprio	REMOÇÃO DE REBOCO EM ÁREAS DE FACHADA AFETADAS	m²	27	10,87	12,83	346,41
1.3			REVESTIMENTO EXTERNO					3.913,38
1.3.1	87899	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	m²	27	7,80	9,20	248,40
1.3.2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	27	39,53	46,67	1.260,09
1.3.3	JFES-REV-007 (ADAPTADA DE SINAPI 90447)	Próprio	ABERTURA DE RASGO EM PAREDE EXTERNA, PARA TRATAMENTO DE TRINCAS EM FACHADA	M	25	7,07	8,34	208,50



JFES0F202400001V01



Justiça Federal de Primeiro Grau
Seção Judiciária do Espírito Santo

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1.3.4	JFES-REV-009 (ADAPTADA SETOP ED-20754)	Próprio	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO	M²	22	31,16	36,79	809,38
1.3.5	JFES-REV-006	Próprio	PREENCHIMENTO DE TRINCAS NA FACHADA, COM UTILIZAÇÃO DE SELATRINCA MARCA DE REFERÊNCIA VEDACIT	M	25	14,71	17,36	434,00
1.3.6	JFES-REV-007A (ADAPTADA DE SINAPI 90447)	Próprio	ABERTURA DE RASGO EM PAREDE EXTERNA PARA TRATAMENTO DE TRINCAS EM FACHADA- SERVIÇO EM ALTURA	M	39,3	8,80	10,39	408,32
1.3.7	JFES-REV-006A	Próprio	PREENCHIMENTO DE TRINCAS NA FACHADA, COM UTILIZAÇÃO DE SELATRINCA MARCA DE REFERÊNCIA VEDACIT - SERVIÇO EM ALTURA	M	39,3	11,74	13,86	544,69
1.4			PINTURA					45.871,61
1.4.1	JFES-PINT-009 (Adaptada IOPEs 190106)	Próprio	SERVIÇO DE REPINTURA COM TINTA EMBORRACHADA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE FACHADA DE EDIFÍCIOS, SENDO NECESSÁRIO APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS - COR 3 (CONFORME PROJETO)	m²	355,6	34,55	40,79	14.504,92
1.4.2	JFES-PINT-009 (Adaptada IOPEs 190106)	Próprio	SERVIÇO DE REPINTURA COM TINTA EMBORRACHADA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE FACHADA DE EDIFÍCIOS, SENDO NECESSÁRIO APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS - COR 4 (CONFORME PROJETO)	m²	768,98	34,55	40,79	31.366,69
1.5			ESQUADRIAS					4.314,54
1.5.1	JFES-ESQ-012	Próprio	VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SILICONE RESISTENTE A INTEMPÉRIES	M	46	37,32	44,06	2.026,76
1.5.2	JFES-HID-003 (ADAPTADA SBC 070844)	Próprio	GRELHA PARA DUTO ANTI RETORNO 125MM - SERVIÇO EM ALTURA	UN	10	125,33	147,97	1.479,70
1.5.3	JFES-ESQ-009 (Adaptada SINAPI 102191)	Próprio	REMOÇÃO DE VIDRO	m²	0,841	19,65	23,20	19,51
1.5.4	JFES-ESQ-008 (Adaptado SBC 150213)	Próprio	INSTALAÇÃO DE UMA PEÇA DE VIDRO REFLEXIVO 8mm, NA ESQUADRIA DA FACHADA FRONTAL	m²	0,841	794,16	937,66	788,57
2			CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					48.125,82
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					2.498,08
2.1.1	JFES-PINT-011	Próprio	LOCAÇÃO DE CADEIRINHA SUSPENSA MANUAL - Considerada locação de duas cadeirinhas durante um mês	Mês	2	102,16	120,62	241,24
2.1.2	72817	SINAPI	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	M	6	318,58	376,14	2.256,84



Justiça Federal de Primeiro Grau
Seção Judiciária do Espírito Santo

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
2.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.732,80
2.2.1	JFES-REV-008 (Adaptada IOPEs 010208)	Próprio	REMOÇÃO DE REBOCO EM ÁREAS DE FACHADA AFETADAS	m²	30	10,87	12,83	384,90
2.2.2	JFES-SER-005 - (Adaptada IOPEs 10230)	Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA	m²	160	6,14	7,24	1.158,40
2.2.3	JFES-REV-008A (ADAPTADA DE IOPEs 010208)	Próprio	REMOÇÃO DE REBOCO EM ÁREAS DE FACHADA AFETADAS - SERVIÇO EM ALTURA	m²	10	16,05	18,95	189,50
2.3			REVESTIMENTO EXTERNO					2.923,00
2.3.1		87899 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	30	7,80	9,20	276,00
2.3.2	JFES-REV-010 (ADAPTADA SINAPI 87899)	Próprio	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - SERVIÇO EM ALTURA	m²	10	8,59	10,14	101,40
2.3.3	JFES-REV-009A (ADAPTADA SETOP ED-20754)	Próprio	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO - SERVIÇO EM ALTURA	M²	10	32,71	38,62	386,20
2.3.4		87794 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	30	39,53	46,67	1.400,10
2.3.5	JFES-REV-011 (ADAPTADA SINAPI 87794)	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 - SERVIÇO EM ALTURA	m²	10	42,55	50,23	502,30
2.3.6	JFES-REV-006	Próprio	PREENCHIMENTO DE TRINCAS NA FACHADA, COM UTILIZAÇÃO DE SELATRINCA MARCA DE REFERÊNCIA VEDACIT	M	10	14,71	17,36	173,60
2.3.7	JFES-REV-007 (ADAPTADA DE SINAPI 90447)	Próprio	ABERTURA DE RASGO EM PAREDE EXTERNA	M	10	7,07	8,34	83,40
2.4			PINTURA					31.148,46



JFES0F20240001V01




Justiça Federal de Primeiro Grau
Seção Judiciária do Espírito Santo

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
2.4.1	JFES-PINT-009 (Adaptada IOPES 190106)	Próprio	SERVIÇO DE REPINTURA COM TINTA EMBORRACHADA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE FACHADA DE EDIFÍCIOS, SENDO NECESSÁRIO APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS - COR 1 (CONFORME PROJETO)	m²	262,13	34,55	40,79	10.692,28
2.4.2	JFES-PINT-009 (Adaptada IOPES 190106)	Próprio	SERVIÇO DE REPINTURA COM TINTA EMBORRACHADA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE FACHADA DE EDIFÍCIOS, SENDO NECESSÁRIO APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS - COR 2 (CONFORME PROJETO)	m²	501,5	34,55	40,79	20.456,18
2.5			ESQUADRIAS					9.823,48
2.5.1	JFES-ESQ-007 (Adaptada SBC 150700)	Próprio	SUBSTITUIÇÃO DE SILICONE ESTRUTURAL EM FACHADA PELE DE VIDRO	M	169	47,03	55,52	9.382,88
2.5.2	JFES-ESQ-012	Próprio	VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SILICONE RESISTENTE A INTEMPÉRIES	M	10	37,32	44,06	440,60
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					14.269,05
3.1	313122	IOPES	Encarregado de Turma (Leis Sociais = 48,87%)	mes	3	4.028,42	4.756,35	14.269,05
4			LIMPEZA - SERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					2.168,00
4.1	JFES-SERG-001 - (Adaptada IOPES 030304)	Próprio	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	m³	25	73,45	86,72	2.168,00

Total sem BDI 101.474,64
Total do BDI 18.325,33
Total Geral 119.799,97

AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
ENG. CIVIL DANIEL GOMES BONOMO
CREA ES-036879/ES

Observações: Alterar o nome e o [Conselho Profissional competente](#) do autor da planilha orçamentária



	Anexo 3 - Composição do BDI
CÁLCULO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETA - BDI	

Em que:	Em que:	G = taxa representativa de Garantias;
PV = Preço de Venda;	AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
CD = Custo Direto;	S = taxa representativa de Seguros;	L = taxa representativa do Lucro;
BDI = Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas);	R = taxa representativa de Riscos;	I = taxa representativa da incidência de Impostos.
NOTA: A fórmula adotada para o cálculo do BDI é a desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, apresentado no âmbito do acórdão TC 2622/2013.		

PERCENTUAIS DOS COMPONENTES DO BDI SUGERIDOS PELO TCU

DESCRIÇÃO	1º QUARTIL		3º QUARTIL		MÉDIO		ADOTADO	
	A. Central	Lucro						
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO								
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	6,16%	5,50%	8,96%	4,00%	7,40%	3,00%	6,16%
DESPESAS FINANCEIRAS		0,59%		1,39%		1,23%		0,59%
SEGURO + GARANTIAS		0,80%		1,00%		0,80%		0,80%
RISCOS		0,97%		1,27%		1,27%		0,97%
PERCENTUAL TOTAL DOS TRIBUTOS:		4,65%		8,65%		5,40%		5,25%
ISS		1,00%		5,00%		3,00%		3,28%
PIS		0,65%		0,65%		0,65%		0,35%
CONFINS		3,00%		3,00%		3,00%		1,62%
CPRB (No caso de desoneração da folha de pagamento)				4,50%				

PERCENTUAL DE BDI CALCULADO =>	18,07%
--	---------------

RESUMO	
DESCRIÇÃO DOS ITENS	ADOTADO
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	3,00%
SG = taxa representativa de Seguros + Garantias	0,80%
R = taxa representativa de Riscos;	0,97%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;	0,59%
L = taxa representativa do Lucro;	6,16%
I = taxa representativa da incidência de Impostos;	5,25%

FÓRMULA: $BDI = (((1+AC+SG+R) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1$

Observações:

- 1 - Os percentuais de PIS e COFINS adotados referem-se a pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência cumulativa. Eventuais ajustes devem ser feitos pelos licitantes de acordo com sua situação tributária.
- 2 - Percentual do ISS no município de Serra definido pelo inciso IV do Art. 461 da Lei Nº 3.833/2011 do município de Serra. Item 7.05 - Alíquota de 5% para reparação, conservação e reforma de edifícios, podendo ser abatido da base de cálculo o valor gasto com materiais (§8º do Art. 437). Será considerado que os materiais correspondem à 50% do valor da contratação. Logo, o percentual de ISS a ser adotado será de 50% de 5%, que é igual a 2,5%.
- 3 - Percentual do ISS no município de Cachoeiro de Itapemirim definido pelo inciso I, alínea c, do Art. 86 da Lei Nº 5.394/2022 do município de Cachoeiro de Itapemirim. Item 7.05 - Alíquota de 5% para reparação, conservação e reforma de edifícios, podendo ser abatido da base de cálculo o valor gasto com materiais (§1º do Art. 85). Será considerado que os materiais correspondem à 50% do valor da contratação. Logo, o percentual de ISS a ser adotado será de 50% de 5%, que é igual a 2,5%.
- 3 - Foi considerada a **mão de obra desonerada** na cotação dos serviços. Caso os licitantes trabalhem no regime de não desoneração da folha de pagamentos, deverá ser excluído da planilha de composição do BDI o percentual de 4,50% referente a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.
- 4 - Para alterar os percentuais adotados para a composição de BDI, utilizar as células de cor
- 5 - Alterar o nome e o CREA/CAU do autor da planilha.

AUTOR DA PLANILHA REFERENCIAL DE BDI
DANIEL GOMES BONOMO
CREA ES-036879/D



JFESEOF202400001V01



Justiça Federal de Primeiro Grau
Seção Judiciária do Espírito Santo

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO E PINTURA DE FACHADAS - SUBSEÇÕES DE SERRA E CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Espírito Santo
SBC - 12/2023 - Espírito Santo
IOPES - 09/2023 - Espírito Santo


B.D.I.
29,06%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 115,99%
Mensalista: 72,46%

ANEXO 4 - Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-PINT-011	Próprio	LOCAÇÃO DE CADEIRINHA SUSPensa MANUAL - Considerada locação de duas cadeirinhas por dois meses	PINT - PINTURAS	Mês			
Insumo	JFES-INS-EQUI-001	Próprio	CADEIRA SUSPensa MANUAL	Equipamento	MÊS	1,0000000	102,16	102,16
Total sem BDI								102,16
1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M			
Composição Auxiliar	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MXKM	0,4020000	11,80	4,74
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,07	13,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,29	1,92
Total sem BDI								19,69
1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-REV-008 (Adaptada IOPES)	Próprio	REMOÇÃO DE REBOCO EM ÁREAS DE FACHADA AFETADAS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	24,71	1,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,29	9,64
Total sem BDI								10,87




Justiça Federal de Primeiro Grau
Seção Judiciária do Espírito Santo

1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87899	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²			
Composição Auxiliar	87381	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0015000	2.974,53	4,46
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1074000	24,71	2,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0358000	19,29	0,69
Total sem BDI								7,80

1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²			
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0293000	619,92	18,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	24,71	10,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	19,29	7,88
Composição Auxiliar Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m ²	0,1581000	21,45	3,39
Total sem BDI								39,53

1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-REV-007	Próprio	ABERTURA DE RASGO EM PAREDE EXTERNA, PARA TRATAMENTO DE TRINCAS EM FACHADA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2348000	24,71	5,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0660000	19,29	1,27
Total sem BDI								7,07



Justiça Federal de Primeiro Grau
Seção Judiciária do Espírito Santo

1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-REV-009	Próprio	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²			
	(ADAPTADA)							
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2095000	24,71	5,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	19,29	2,01
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	1,0000000	21,45	21,45
Insumo	00037396	SINAPI	PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5" MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0800000	31,70	2,53
Total sem BDI								31,16

1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-REV-006	Próprio	PREENCHIMENTO DE TRINCAS NA FACHADA, COM UTILIZAÇÃO DE SELATRINCA MARCA DE REFERÊNCIA VEDACIT	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	24,71	6,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	19,29	4,82
Insumo	JFES-INS-REV-001	Próprio	SELA TRINCA - VEDACIT (550G)	Material	UND	0,1000000	37,26	3,72
Total sem BDI								14,71

1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-REV-007A	Próprio	ABERTURA DE RASGO EM PAREDE EXTERNA PARA TRATAMENTO DE TRINCAS EM FACHADA- SERVIÇO EM ALTURA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0660000	19,29	1,27
Composição Auxiliar	JFES-MOBR-003	Próprio	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2348000	32,10	7,53
Total sem BDI								8,80

1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-REV-006A	Próprio	PREENCHIMENTO DE TRINCAS NA FACHADA, COM UTILIZAÇÃO DE SELATRINCA MARCA DE REFERÊNCIA VEDACIT - SERVIÇO EM ALTURA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M			
Composição Auxiliar	JFES-MOBR-003	Próprio	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	32,10	8,02
Insumo	JFES-INS-REV-001	Próprio	SELA TRINCA - VEDACIT (550G)	Material	UND	0,1000000	37,26	3,72
Total sem BDI								11,74




Justiça Federal de Primeiro Grau
Seção Judiciária do Espírito Santo

1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-PINT-009 (Adaptada IOPEs)	Próprio	SERVIÇO DE REPINTURA COM TINTA EMBORRACHADA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE FACHADA DE EDIFÍCIOS, SENDO NECESSÁRIO APLICAÇÃO DE 3 DEMAOS - COR 1	PINT - PINTURAS	m²			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	10,00	4,00
Composição Auxiliar	JFES-MOBR-002	Próprio	PINTOR SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES	PINT - PINTURAS	H	0,5000000	29,13	14,56
Insumo	JFES-INS-PINT-007	Próprio	TINTA EMBORRACHADA PREMIUM SUVINIL	Material	L	0,3600000	44,44	15,99
Total sem BDI								34,55

1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-ESQ-012	Próprio	VEDAÇÃO DE CAIXILHO DE ALUMÍNIO COM SILICONE RESIST INTEMPÉRIES (Adaptada de SBC 150616)	VIDROS	M			
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6390000	21,60	13,80
Insumo	002085	SBC	SILICONE NEUTRO INCOLOR - RESISTENTE A INTEMPÉRIES - MARCA DE REFERÊNCIA DOWSIL 791	Material	UN	0,3500000	67,22	23,52
Total sem BDI								37,32

1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-HID-003 (ADAPTADA)	Próprio	GRELHA PARA DUTO ANTI RETORNO 125MM - SERVIÇO EM ALTURA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN			
Composição Auxiliar	JFES-MOBR-003	Próprio	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	32,10	27,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	19,29	16,39
Insumo	JFES-INS-HID-003	Próprio	GRELHA ANTI RETORNO 125 MM	Material	UND	1,0000000	55,67	55,67
Insumo	JFES-INS-HID-004	Próprio	REDUTOR 125 MM PARA 100 MM	Material	UND	1,0000000	25,99	25,99
Total sem BDI								125,33

1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-ESQ-009 (Adaptada)	Próprio	REMOÇÃO DE VIDRO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4740000	19,29	9,14
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4870000	21,60	10,51
Total sem BDI								19,65



Justiça Federal de Primeiro Grau
Seção Judiciária do Espírito Santo

1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-ESQ-008 (Adaptado)	Próprio	INSTALAÇÃO DE UMA PEÇA DE VIDRO REFLEXIVO 8mm, NA ESQUADRIA DA FACHADA FRONTAL	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m ²			
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6380000	21,60	13,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5320000	19,53	10,38
Insumo	JFES-INS-ESQ-001	Próprio	VIDRO REFLETIVO CINZA, COMUM, CORTADO, SEM LAPIDAÇÃO, INCLUINDO BORRACHA EPDM PRETA, MEDINDO 935 X 900	Material	m ²	1,1000000	700,00	770,00
Total sem BDI								794,16

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72817	SINAPI	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M			
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,88	20,88
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	26,45	47,61
Insumo	00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,5000000	34,29	120,01
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,4000000	19,68	7,87
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,0000000	5,72	28,60
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	0,3500000	2,58	0,90
Insumo	00020209	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material	M	3,5000000	26,49	92,71
Total sem BDI								318,58

2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-SER-005 -	Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²			
Insumo	010146	IOPEs	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3500000	16,88	5,90
Insumo	038013	IOPEs	LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR)	Material	UN	0,2500000	0,97	0,24
Total sem BDI								6,14

2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-REV-008A	Próprio	REMOÇÃO DE REBOCO EM ÁREAS DE FACHADA AFETADAS - SERVIÇO EM ALTURA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²			
Composição Auxiliar	JFES-MOBR-003	Próprio	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	32,10	16,05
Total sem BDI								16,05



Justiça Federal de Primeiro Grau
Seção Judiciária do Espírito Santo

2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-REV-010 (ADAPTADA SINAPI 87899)	Próprio	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - SERVIÇO EM ALTURA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²			
Composição Auxiliar	87381	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0015000	2.974,53	4,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0358000	19,29	0,69
Composição Auxiliar	JFES-MOBR-003	Próprio	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1074000	32,10	3,44
Total sem BDI								8,59

2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-REV-009A (ADAPTADA SINAPI 87794)	Próprio	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO - SERVIÇO EM ALTURA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M ²			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	19,29	2,01
Composição Auxiliar	JFES-MOBR-003	Próprio	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2095000	32,10	6,72
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m ²	1,0000000	21,45	21,45
Insumo	00037396	SINAPI	PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0800000	31,70	2,53
Total sem BDI								32,71

2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-REV-011 (ADAPTADA SINAPI 87794)	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 - SERVIÇO EM ALTURA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²			
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0293000	619,92	18,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	19,29	7,88
Composição Auxiliar	JFES-MOBR-003	Próprio	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	32,10	13,12
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m ²	0,1581000	21,45	3,39
Total sem BDI								42,55

2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Justiça Federal de Primeiro Grau
Seção Judiciária do Espírito Santo

Composição	JFES-ESQ-007 (Adaptada SBC 150700)	Próprio	SERVIÇO DE VEDAÇÃO FACHADA PELE DE VIDRO (SUBSTITUIÇÃO DO SILICONE ESTRUTURAL)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M			
Composição Auxiliar	JFES-MOBR-002	Próprio	PINTOR SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES	PINT - PINTURAS	H	0,1670000	36,15	6,03
Insumo	JFES-INS-ESQ-002	Próprio	SILICONE ESTRUTURAL GE ULTRAGLAZE - SACHE 454ML	Material	UND	0,5000000	82,00	41,00
Total sem BDI								47,03

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	313122	IOPEs	Encarregado de Turma (Leis Sociais = 48,87%)	3131	mes			
Insumo	920653	IOPEs	ENCARREGADO DE TURMA(INCL.L SOCIAIS DE 48,87%) (LABOR)	Mão de Obra	MS	1,0000000	4.028,42	4.028,42
Total sem BDI								4.028,42

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFES-SERG-001 - (Adaptada IOPEs)	Próprio	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6300000	19,29	12,15
Insumo	070114	IOPEs	REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CAÇAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR)	Material	m³	1,0000000	61,30	61,30
Total sem BDI								73,45

AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
ENG. CIVIL DANIEL GOMES BONOMO
CREA ES-036879/D

Observações: Alterar o nome e o Conselho Profissional competente do autor da planilha orçamentária



ANEXO 5.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - OPTANTES PELO SIMPLES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	0,00%	0,00%
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	13,70%	13,70%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso semanal remunerado	17,92%	Não incide	17,92%	Não incide
B2	Feriados	4,31%	Não incide	4,31%	Não incide
B3	Auxílio - enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de chuva	1,38%	Não incide	1,38%	Não incide
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias gozadas	10,87%	8,26%	10,87%	8,26%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL	47,27%	17,97%	47,27%	17,97%
GRUPO C					
C1	Aviso prévio indenizado	5,81%	4,41%	5,81%	4,41%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,14%	0,10%	0,14%	0,10%
C3	Férias indenizadas	2,68%	2,04%	2,68%	2,04%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	3,41%	2,59%	3,41%	2,59%
C5	Indenização adicional	0,49%	0,37%	0,49%	0,37%
C	TOTAL	12,53%	9,51%	12,53%	9,51%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,16%	8,35%	3,16%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,49%	0,37%	0,49%	0,37%
D	TOTAL	8,84%	3,53%	8,84%	3,53%
TOTAL (A+B+C+D)		82,34%	44,71%	99,64%	62,01%

ENG. CIVIL DANIEL GOMES BONOMO
CREA ES-036879/D





DVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA

Av. Eldes Scherrer Souza, nº 2230 – Sala. 411 – Colina de Laranjeiras – Serra/ES.

(27) 3070-1500 / 99715-8015

DECLARAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO

Informo, para os devidos fins, que a empresa **FOX ENGENHARIA LTDA-ME**, CNPJ **28.036.583/0001-20**, localizada na Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 344, bairro Bento Ferreira, Vitória-ES, CEP: 29050-620 está enquadrada do regime tributário abaixo:

- Simples Nacional
- Anexo III e IV
- 2ª Faixa de faturamento

As alíquotas efetivas dos tributos são:

- IRPJ: 1,71%
- CSLL: 1,25%
- COFINS: 1,62%
- PIS/PASEP: 0,35%
- INSS/CPP: 0%
- ISS: 3,28%

Alíquota efetiva total: 8,21%.

Atenciosamente,

Antonio Gil Alvarenga Alves
Contador
CRC-ES 019208/O-4

Antônio Gil Alvarenga Alves
Contador
CRC/ES: 019208/O-4
CPF: 077.697.557-94

Serra-ES, 11 de Março de 2024.



JFESEOF202400001V01





procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pela CONTRATANTE.

6. A LICITANTE/CONTRATADA fica obrigada a comunicar à CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir causar risco ou dano relevante aos Titulares de Dados Pessoais, apresentando as informações descritas nos incisos do § 1º do art. 48 da LGPD, cabendo à CONTRATANTE as demais obrigações de comunicação previstas no referido artigo.

Vitória, 08 de março de 2024.

Licitante

FOX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 28.036.583/0001-20


Representante legal da empresa

DANIEL GOMES BONOMO

CPF 109.074.447-17

(27) 98111.3200 | (27) 99867-1102  foxengenharia.vix@gmail.com 
R. Amélia da Cunha Ornelas, 344. Bento Ferreira - Vitória/ES 



JFESEOF202400001V01





DECLARAÇÃO DE GARANTIA

Declaramos apresentar garantia adicional no valor de R\$ 8.417,09, previamente à assinatura do contrato.

Vitória, 08 de março de 2023.


REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL GOMES BONOMO

Sócio Proprietário

CPF 109.074.447-17

Tel.: (27) 98111-3200

FOX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 28.036.583/0001-20

(27) 98111.3200 | (27) 99867-1102  foxengenharia.vix@gmail.com 

R. Amélia da Cunha Ornelas, 344. Bento Ferreira - Vitória/ES 



JFESEOF202400001V01

